

Omschrijving

Bedrag (incl. BTW)

Ruwbouw☐ **RB-05 Schuifpui langsgevel**

in de langsgevel wordt de bestaande loopdeur gewijzigd in een schuifpui.

- 2-delige schuifpui conform kleur- en materiaalstaat
- de schuifpui is zowel van binnen als buiten afsluitbaar

☐ **RB-07 Niet haakse dakraamsparing**

De sparring van het dakraam is niet haaks aan de bovenzijde.

Afbouw☐ **AB-09 Treden trap voorzien van antislipstrip**

In de trap wordt in iedere traptrede een infrezing in de bovenzijde aangefreest. En er wordt een rubberprofiel geleverd en ingebracht.

☐ **AB-10 Treden trap voorzien van dubbele antislipstrip**

In de trap wordt in iedere traptrede een dubbele infrezing in de bovenzijde ingefreest. En er wordt een rubberprofiel geleverd en ingebracht.

☐ **AB-11 Next-step kunststof treden**

De trap is bekleed met duurzaam HPL (high pressure laminate). Een hoogwaardig kunststof dat supersterk, antislip en slijtvast is. Deze harde toplaag kan in uw eigen stijl worden uitgevoerd.

☐ **AB-12 Eiken houten treden**

De traptreden worden uitgevoerd in eiken hout en worden met een olie behandeld.

☐ **AB-15 Alternatieve binnendeuren**

De binnendeuren worden standaard uitgevoerd conform kleur- en materiaalstaat. Tegen een meerprijs kan er worden gekozen voor alternatieve binnendeuren en deurgarnituren. Zie bijlage Svedex.

☐ **AB-16 Stucwerk plafonds**

De plafonds worden glad gestukadoort in plaats van gespoten. De V-naden verdwijnen ook uit het zicht.

☐ **AB-17 Wanden sausklaar**

Alle wanden worden sausklaar opgeleverd.

Omschrijving

Bedrag (incl. BTW)

Afbouw☐ **AB-18 Insecten hor dakraam, SK10**

In het dakraam wordt een insecten hor geplaatst, afhankelijk van afmeting dakraam. Bij een ander type dakraam wordt de prijs herzien. Prijs per dakraam

☐ **AB-19 Verduisterend rolgordijn dakraam, SK10**

In het dakraam wordt een verduisterend rolgordijn geplaatst, afhankelijk van afmeting dakraam. Bij een ander type dakraam wordt de prijs herzien. Prijs per dakraam

☐ **AB-20 Vloeren en raamdecoratie**

Wij kunnen op aanvraag een voucher aan jullie verlenen met x% korting bij Cozy homes in Stiens op de gehele collectie.

Sanitair en tegelwerk☐ **ST-21 Tegelpakket A**

Er wordt gekozen voor tegelpakket A, zie brochure voor de tegelkeuzes.

☐ **ST-22 Tegelpakket B**

Er wordt gekozen voor tegelpakket B, zie brochure voor de tegelkeuzes

☐ **ST-23 Sanitairpakket A**

Er wordt gekozen voor sanitair pakket A, zie brochure voor de sanitairkeuzes.

☐ **ST-24 Sanitairpakket B**

Er wordt gekozen voor sanitair pakket B, zie brochure voor de sanitairkeuzes.

☐ **ST-25 Alternatieve keuze tegelwerk en sanitair**

Naast de aangeboden opties is er de mogelijkheid om te kiezen voor andere opties met betrekking tot tegels en sanitair in de badkamer en toiletten.

Keukens☐ **K-26 Keuken**

Wij kunnen op aanvraag een voucher aan jullie verlenen met een x% korting bij Bouwcenter Meijer om een keuken uit te zoeken voor jullie woning.

Omschrijving

Bedrag (incl. BTW)

Installaties

- ☐ **IN-27 Installatie pakket A "standaard pakket"**
Installatie pakket A bestaat uit de verplichte installaties conform NEN 1010. Zie installatietekeningen.
- ☐ **IN-28 Installatie pakket B "luxe pakket"**
Installatie pakket B is een uitbereiding op pakket A. Zo worden er extra wandcontactdozen, lichtpunten en loze leidingen aangelegd. Zie installatietekeningen.
- ☐ **IN-39 Waterontharder**
Het leveren en aanbrengen van een waterontharder type aangegeven door installateur.
Positie waterontharder wordt aangegeven op de installatie tekeningen.
- ☐ **IN-43 Buitenkraan**
Buitenkraan wordt vorstvrij uitgevoerd. Leidingwerk wordt onder de vloer, in de wanden, weg gewerkt. Positie in de gevel dient aangegeven te worden in de installatietekeningen.